



Установка клапана типа "Захлопка"



Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		Труба 325х8 ГОСТ 10704-91			
		B20 ГОСТ 10705-80 L=250 мм	1	15,64	
2		Фланец 1-300-10 см.25			
		ГОСТ 12820-80	2	12,90	
3		Резина 160х215х10	1	-	
4		Металлическая пластина			
		160х30х3 ГОСТ 19903-74	4	0,10	
5		Косынка ГОСТ 19903-74	2	0,12	
		Болты ГОСТ 11371-78			
6		M12-6qх55.46	4	0,063	
7		M20-6qх80.46	8	0,261	
		Гайки ГОСТ 5915-70			
8		M12-6H.5	4	0,017	
9		M20-6H.5	8	0,064	
10		Пруток металлический Ф5 мм			
		ГОСТ 2590-88	0,5	0,62	м
11		Асбоцементная муфта	1	-	
12		Заглушка из листовой стали			
		δ=10 мм ГОСТ 19903-74	1	-	

- 1 Прутки приварить к фланцу.
2 Косынки приварить к трубе электродами.
3 Трубопровод зачистить до металлического блеска, загрунтовать грунтовкой ГФ-021 и покрыть алюминиевой краской АЛ-177 в 2 слоя.

						02-23-12-ТС.НЗ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Кожебникова					Установка клапана типа "Захлопка"	Стадия	Лист
Проверил	Суровикин						Р	1
Н.контр.	Кокотеев							
ГИП	Рагостева						ООО "Компания Ярстрой"	