


План УТ2, ДК2



Спецификация элементов УТ2, ДК2

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
		УТ2	1		
КС15	ГОСТ 8020-90	Кольцо стеновое КС 15.6	5	600	
КС7.3	ГОСТ 8020-90	Кольцо стеновое КС7.3	1	130	
КО6	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КО6	2	50	
ПП15	ГОСТ 8020-90	Плита перекрытия ПП 15	1	680	
л	ТУ 5772-001-65731944-2010	Люк ЛПКТ	1	60	
С1	ГОСТ 23279-85	Сетка4с $\frac{10AIII-200}{10AIII-200}$ 185x185	1		
СК1	ГОСТ 5781-82	Скоба Ф20AIII; L=900	15	2,2	
РМ1	07-22-12-АС.И-РМ1	Решетка металлическая РМ1	1	9,1	
МН1	07-22-12-АС.И-МН1	Изделие закладное МН 1	1	4,3	
1	ГОСТ7473-2010	БСГ В10; W4	1,0		М ³
2	ГОСТ8267-93	Щебень фр. 20-40	0,8		М ³
6	ГОСТ8232-78	Труба 108x5, L=1400	1	17,8	

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
		ДК2			
КС10.9	ГОСТ8020-90	Кольцо стеновое КС 10.6	6	400	
КС7.3	ГОСТ8020-90	Кольцо стеновое КС 7.3	1	130	
КО6	ГОСТ8020-90	Кольцо опорное КО6	1	50	
ПН10	ГОСТ8020-90	Плита днища ПН10	1	440	
ПП10	ГОСТ 8020-90	Плита перекрытия ПП 10	1	250	
Л	ТУ 5772-001-65731944-2010	Люк ЛПКТ	1	60	
СК1	ГОСТ 5781-82	Скоба Ф20АIII; L=900	18	2,2	
5	ГОСТ8267-93	Щебень фр. 20-40	1,0		М ³

- 1 За условную отметку 0,000 принят уровень земли, что соответствует абсолютной отметке 251,69.
2. Примыкание канала к камере выполнять по месту.
- 3 Технологическую часть камеры см. черт. 07-22-12-ТС лист 11.

						07-22-12-АС				
						Модернизация трубопроводов ГВС от ЦТП по пер. Короткий, 4: от стены ж/д по ул. Походная, 66 (вкл. т/трассу по тех. подполью) до УУ ж/д по ул. Походная, 68; от УУ ж/д по ул. Походная, 68 до ТК у ж/д по ул. Походная, 70				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал	Батуро					Тепловые сети		Стация	Лист	Листов
Проверил	Папсуева							Р	11	
Н.контр.	Кокотеев					Камера УТ2, ДК2		ООО "Компания Ярстрой"		