


Спецификация к схеме расположения элементов теплотрассы (наружная часть)					
Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед, кг.	Приме-чание
		Узлы трубопроводов			
УП1	листы 9,10	УП1	1		
ДК1	листы 9,10	Дренажный колодец ДК1	1		
УТ2	лист 11	УТ2	1		
ДК2	лист 11	Дренажный колодец ДК1	1		
		Лотки			
1	3.006.1–2.87 вып.1	ЛП1/2–8	13	1800	
2		ЛП1г/2–8	14	450	
		Плиты			
3	3.006.1–2.87 вып.2	ПП1–8	13	1100	
4		ПП1г–8	21	270	
ГВ	лист 12	Герметизация ввода	4		
УП4,УП8	лист 8	Узлы поворота УП4,УП8	2		
5	07–22–12–АС.И–БМ1	Балка металлическая БМ1	2	50,6	
6		6 –А–I(A240) ГОСТ 5781–82	21,0	0,222	п.м.
7*		10–А–III(A400) ГОСТ 5781–82	14	1,9	
		Материалы			
		БСГ В10 ГОСТ 7473–94	2,0		м3
		БСГ В3,5 ГОСТ 7473–94	0,3		

Позиции, отмеченные знаком \*, см. "Ведомость деталей" .

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
7	



Условные обозначения

259,34	отм.земли
256,00	Отметка пдошвы канала

- Монтаж конструкций протзводить в соответствии с указаниями раздела V пояснительной записки серии 3.006–2, в.1.
- Швы между сборными конструкциями заделать цементным раствором марки 50.
- Под сборными лотками выполнить щебеночную подготовку толщиной 100 мм. Под монолитными конструкциями выполнить подготовку из бетона класса В 3,5 высотой 100 мм, выступающую за наружные грани на 100 мм.
- Все наружные поверхности каналов и плит обмазать горячим битумом марки БН 70/30 ГОСТ 6617–76 за два раза по холодной битумной грунтовке.
- Все металлические элементы покрыть эмалью ПФ–115 за 2 раза по грунту ГФ–021 за 2 раза.
- Монтаж каналов выполнять по отметкам и уклонам, указанным на продольном профиле теплотрассы по чертежам марки ТС.

Согласовано					
Изм.	№ доп.	Дата	Подп.	Имя	№
Изм.	№ доп.	Дата	Подп.	Имя	№

07-22-12-АС					
Модернизация трубопроводов ГВС от ЦТП по пер. Короткий, 4: от стены ж/д по ул. Походная, 66 (вкл. т/трассу по тех. подполью) до УУ ж/д по ул. Походная, 68; от УУ ж/д по ул. Походная, 68 до ТК у ж/д по ул. Походная, 70					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Батуро				
Проверил	Пасуева				
Тепловые сети		Стадия	Лист	Листов	
		Р	2		
Н.контр.		Кокотеев		План тепловой сети	
				ООО "Компания Ярстрой"	