

План ТК






Схема расположения элементов перекрытия



1-1



- 1 За условную отметку 0,000 принят уровень земли, что соответствует абсолютной отметке 262,13.
- 2 После монтажа перекрытия швы между плитами зачеканить цементным раствором марки 50 и обмазать битумом.
- 3 Металлоконструкции покрыть масляно-битумной краской БТ 177 ОСТ 6.10.426-79 по грунтовке ГФ 021.
- 4 Технологическую часть камеры см. черт. 07-04-12-ТС лист 11.
- 5 Раскладка стеновых блоков по А, Б, В, Г и спецификация - на листе 15.

						07-04-12-АС					
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от ТК 7-17 до ж.д. по ул. Благодатская,61; от ТК 7-3 до ж.д. по ул. Благодатская, 57; от ТК 7-5-1 до ж.д. по пер. Короткий, 11а,13а; от ТК до ж.д. по пер. Короткий, 15/18					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Батуро								Р	14	
Проверил	Папсуева					Камера ТК .Дренажный колодец ДК 4. План. Разрез 1-1.Схема расположения элементов перекрытия.			ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев										