



Раскладка стеновых блоков

Спецификация к схеме расположения элементов ТК 7-5-1, ДКЗ



Условные обозначения



Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
		ТК 7- 5-1			
1	ГОСТ13579-78	ФБС 24.4.6 -т	4	1300	
2	ГОСТ13579-78	ФБС 12.4.6 -т	5	640	
3	ГОСТ13579-78	ФБС 9.4.6 -т	25	470	
ПО4	3.006.1-2.87 в.6	Плита ПО4	2	1530	
КО6	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КО6	2	50	
л	ТУ 5772-001-65731944-2010	Люк ЛПКТ	2	60	
ОП1	3.006.1-2.87 в.2	Опорная подушка ОП1	1	10	
С1	ГОСТ 23279-85	Сетка 4с $\frac{10AIII-200}{10AIII-200}$ 190x285	1	36,9	
ЛМ2	07-04-12-АС.И- ЛМ2	Лестница металлическая ЛМ2	2	22,8	
ПМ3	07-04-12-АС.И- ПМ3	Перемычка металлическая ПМ 3	2	57,3	
РМ1	07-04-12-АС.И- РМ1	Решетка металлическая РМ 1	1	9,10	
МН1	07-04-12-АС.И- МН1	Изделие закладное МН 1, м.п.	1	4,30	
4	ГОСТ7473-2010	БСГ В10; W4	1		М³
5	ГОСТ8267-93	Щебень фр. 20-40	1,2		М³

- 1 Блоки укладывать на щебеночную подготовку толщиной 100 мм.
2 Поверхности блоков, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом на 2 раза.
3 Бетонные блоки укладывать с перевязкой швов на цементном растворе М 50.
4 Работать совместно с листом 10.

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
		ДКЗ			
КС10.9	ГОСТ8020-90	Кольцо стеновое КС10.9	3	600	
КС7.3	ГОСТ8020-90	Кольцо стеновое КС7.3	1	130	
КО6	ГОСТ8020-90	Кольцо опорное КО6	1	50	
ПН10	ГОСТ8020-90	Плита днища ПН10	1	440	
ПП10	ГОСТ 8020-90	Плита перекрытия ПП10	1	250	
л	ТУ 5772-001-65731944-2010	Люк ЛПКТ	1	60	
СК1		Скоба Ф20AIII; L=900	9	2,2	
6		Труба Ф125; L=1500	1		
5	ГОСТ8267-93	Щебень фр. 20-40	1,0		М³

						07-04-12-АС			
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловои сети от ТК 7-17 до ж.д. по ул. Благодатская,61; от ТК 7-3 до ж.д. по ул. Благодатская, 57; от ТК 7-5-1 до ж.д. по пер. Короткий, 11а,13а; от ТК до ж.д. по пер. Короткий, 15/18			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Батуро						Р	11	
Проверил	Папсуева								
						Камера ТК 7- 5-1. Дренажный колодец ДКЗ. Раскладка стеновых блоков . Спецификация.	ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев								

Согласовано

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	